

Opciones

2010 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 | 2025 | 2026 | 2028



ECOEficiencia

Accionamiento de bajo consumo	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación eficiente	●	●	●	●	●	●	●	●
Apagado automático iluminación cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Control luz escalera	○	○	○	○	○	○	○	○
Stand-by del ascensor	○	○	○	○	○	○	○	○



ADAPTABILIDAD AL EDIFICIO

Disposición flexible armario maniobra	○	○	○	○				
Cerramiento de hueco	○	○	○	○	○	○	○	○
Última planta reducida (con refugio)	○	○			○	○		
Foso reducido (con refugio)	○	○			○	○		
Paso de personas bajo hueco	○	○	○	○	○	○	○	○



CONTROL Y SEGURIDAD

EVACUACIÓN

Sistema de teleservicio	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de evacuación automática	○	○	○	○	○	○	○	○
Comportamiento ante incendio (EN 81-73)	○	○	○	○	○	○	○	○
Conexión grupo electrógeno (generador)	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de agua en foso	○	○	○	○	○	○	○	○
Anulación de piso mediante señal exterior	○	○	○	○	○	○	○	○
Ascensor para el uso de bomberos (EN 81-72)		○	○(>1.000Kg)	○		○	○(>1000Kg)	○

CONTROL DE ACCESOS

Anulación de zonas, llamada con código	○	○	○	○	○	○	○	○
Parada obligatoria planta principal	○	○	○	○	○	○	○	○
Anulación de llamadas exteriores	○	○	○	○	○	○	○	○
Anulación de llamadas en cabina	○	○	○	○	○	○	○	○
Doble embarque independiente	○	○	○	○	○	○	○	○
Fuera de servicio no urgente	○	○	○	○	○	○	○	○
Fuera de servicio urgente	○	○	○	○	○	○	○	○
Cierre forzado (Función Nudging)	○	○	○	○	○	○	○	○
Antivandálico (EN 81-71)		○	○	○		○	○	

COMUNICACIONES*

Apertura anticipada de puertas	○	○	○	○	○	○	○	○
Maniobra colectiva en bajada	○	○	○	○	○	○	○	○
Maniobra colectiva en subida/bajada	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema interfono	○	○	○	○	○	○	○	○
Orona Phone Unit	○	○	○	○	○	○	○	○

Señales para monitorización, supervisor, VDAP (pantalla multimedia)*

* Para validar estas opciones, consultar.